



П Л А Н

За превенция и недопускане на ерозия при провеждане на сечи в ДГТ,
попадащи във вододайните зони на територията на ДЛС „Росица“

За да се гарантира недопускането на ерозионни процеси и замътване на повърхностните води, преди, по време и след провеждане на сечта в подотдел 117.61, попадащ във вододайната зона на открито водохващане „Б819“ следва да се предприемат следните превантивни и последващи мерки:

I. Мерки, които следва да се предприемат преди започване на сечта:

1. Да се почистят и изобогатят отводнителните канавки

2. При влажето състоятие на съществуващия горски път, да се настигне с балабуга

3.

II. Мерки, които следва да се предприемат по време на сечта:

1. Робива и извоза на дървесина да се извършва в сухо време

2. Да не се допуска попадане на дървесина в отводнителните канавки

3.

III. Мерки, които следва да се предприемат, не по-късно от два месеца след приключване на сечта:

1. Да се почисти времения склад след приключването на сечта

2.

3.

Изготвил:

/инж. П. Тихоф/

Проверил:

/инж. К. Иванова/



П Л А Н

За превенция и недопускане на ерозия при провеждане на сечи в ДГТ,
попадащи във вододайните зони на територията на ДЛС „Росица“

За да се гарантира недопускането на ерозионни процеси и замътване на повърхностните води, преди, по време и след провеждане на сечта в подотдел^{115.8}....., попадащ във вододайната зона на открито водохващане „.....^{Б81а}.....“ следва да се предприемат следните превантивни и последващи мерки:

I. Мерки, които следва да се предприемат преди започване на сечта:

1. Осигуряване на необходимостта да бъде насипан с фракция, която е необходима

2. Почиване и възобновяване на вододайната канавка

3.....

II. Мерки, които следва да се предприемат по време на сечта:

1. Извършването на процес да се осъществява в сухо време

2. Ръчно да се почива вододайната канавка

3.....

III. Мерки, които следва да се предприемат, не по-късно от два месеца след приключване на сечта:

1.....

2.....

3.....

Изготвил:

/..... П. Тихомир

Проверил:

..... К. Иванов