Утвърдил: ..................

/ .................................. /

# П Л А Н

## За превенция и недопускане на ерозия при провеждане на сечи в ДГТ, попадащи във вододайните зони на територията на ДЛС „Росица“

За да се гарантира недопускането на ерозионни процеси и замътване на повърхностните води, преди, по време и след провеждане на сечта в подотдел 33 б, попадащ във вододайната зона на открито водохващане „Дженерела“ следва да се предприемат следните превантивни и последващи мерки:

I. Мерки, които следва да се предприемат преди започване на сечта:

1. Почистване и удълбочаване на отводнителната канавка

2. Основният извозен път към подотдела да бъде насипан в частта където е необходимо

3. Изграждане на утаителна яма, която да събира повърхностния воден отток и по този начин да се предотврати попадане на кални маси в реката

II. Мерки, които следва да се предприемат по време на сечта:

1. Ритмично да се почистват отводнителните съоръжения

2. Да не се допуска попадане на дървесина и остатъци от сечта в отводнителните съоръжения

3. —

III. Мерки, които следва да се предприемат, не по-късно от два месеца след приключване на сечта:

1. Временния горски склад да бъде почистен и затревен

2. ..................

3. ..................

Изготвил: ..................
инж. К. Иванов /

Проверил: ..................
инж. Н. Неделчев